

## Vestas V90 3MW

2 Stk. Vestas V90 3MW Møllerne er i god stand. Møllerne er serviceret i henhold til Full service contract AOM5000.

Service er udført af Vestas.

Begge vindmøller har fået nye naceller installeret henholdsvis i 2004 og 2006.

Transformatorstation	Inklusiv
Effektregulering	Pitch
Antal/stk.	2
Model	Vestas V90 MKIII, MKIV
Årgang	2002, 2003
Nominel effekt	3000kW
Navhøjde (m)	80m
Rotordiameter (m)	90m
Leveringstid	April 2019
Spænding/frekvens	20kV/50hZ

